

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : **Roboty remontowo – naprawcze w Szkole Podstawowej w Sząbruku**
CPV: **45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : **Sząbruk, ul. Samulowskiego 1, 11-036 Gietrzwałd**
INWESTOR : **Gmina Gietrzwałd,**
ADRES INWESTORA : **11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
2012-06-15

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1		Demontaż istniejących skrzydeł	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01	Demontaż istniejących ościeżnic drewnianych	szt.		
d.1	0354-04				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łącznie z naprawą zawiesi w ościeżnicach	m ²		
d.1	1017-02				
		0.9*2.0*30	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNNR 7	Drzwi aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
d.1	0503-08				
	z.o.3.4.				
		1.8*2.0	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
5	KNNR 7	Drzwi aluminiowe - ponowny montaż z naprawą zawiasów i wymianą uszczelek	m ²		
d.1	0503-08				
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
6	KNNR 7	Naprawa uszczelnienia i mocowania fasady aluminiowej	m ²		
d.1	0503-07				
	analogia				
		2.8*6.0	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
7	KNR 4-01	Poprawienie odprowadzenia wód opadowych z lukarn - demontaz i ponowny montaż rur sputowych PCV fi 80mm	m		
d.1	0527-05 z.sz. 2.5.				
	analogia				
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02	Naprawa pęknięć i rys na sufitach i ścianach	m		
d.1	0333-01				
	analogia				
		40.0+30.0+10.0+50.0	m	130.000	
				RAZEM	130.000
9	KNR 4-01	Naprawa listwy przymykowej	m		
d.1	0901-08				
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNR 7-08	Wymiana siłownika przy oknie oddymiającym	szt		
d.1	0402-04				
	analogia				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Uzupełnienie gaśnic	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
12		Uzupełnienie oznakowania drogi ewakuacyjnej	szt		
d.1	analiza indywidualna				
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 7	Drzwi z tworzyw sztucznych - demontaż przed ponownym montażem	m ²		
d.1	0701-06				
	z.o.3.4.				
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
14	KNNR 7	Drzwi z tworzyw sztucznych - ponowny montaż z wymiana uszczelek	m ²		
d.1	0701-06				
		3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków	szt.		
d.1	0709-03				
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
16		Wymiana uszczelek okiennych	m		
d.1	analiza indywidualna				
		0.9*21+1.8*45+2.7*8+1.8*8+2.7*2+3.6*3+0.9*5+1.8*6	m	167.400	
				RAZEM	167.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.1 analiza indywidualna	Wymiana uszczelek i regulacja drzwi wejściowych	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01 d.1 0619-06	Odgrzybianie powierzchni ścian o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		35.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
19	KNR 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		35.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
20	NNRNKB d.1 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		5.25*0.6	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
21	KNR 2-31 d.1 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odwodnienie przy zewn windzie	m		
		3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
22	d.1 analiza indywidualna	Uzupełnienie spoin w stolówce	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
23	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
24	KNR 2-02 d.1 0829-05 analogia	Uzupełnienie okładziny ściennej płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
25	KNR-W 4-01 d.1 1112-01	Wymiana pękniętej szyby w witrynie wiatrolapu	m ²		
		2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-02 d.1 0829-05 analogia	Uzupełnienie okładziny ściennej płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej	m ²		
		0.7	m ²	0.700	
				RAZEM	0.700
27	KNR 4-01 d.1 0819-01 analogia	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych cokolika	plyt.		
		1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		130*0.5+60*0.5+35.0+2.0	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
29	KNR 4-01 d.1 1212-31 analogia	Malowanie farbą olejną słupków ogrodzeniowych	m		
		1.5*25	m	37.500	
				RAZEM	37.500
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
30	KNR 5-08 d.2 0402-06 + KNR 5-08 0813-03	Poprawić podłączenia w szafie serwera	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.2 0206-04	Umocowanie obluźwanych kabli komputerowych	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
32	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie schematu instalacji komputerowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 5-08 d.2 0303-16	Montaż na gotowym podłożu puszek 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika,	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY INSTALACYJNE			
35	KNR-W 4-02 d.3 0509-01	Wymiana zaworu termostatycznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.3 0513-06	Demontaż zaworu o połączeniu kołnierzym o śr. 100 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
37	KNR 2-15 d.3 0409-05	Montaż zaworu kulowego kołnierzowego o śr.nom. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0512-01 analogia	Regulacja grzejników	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
39	KNR 2-15 d.3 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych jednokomorowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalka porcelanowa z syfonem dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000