

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : *rekultywacja składowiska odpadów w Biesalu*

ADRES INWESTYCJI: **11-036 Gietrzwałd, dz. Nr 11/2 obr. Tomaryny**

INWESTOR : **Gmina Gietrzwałd**

ADRES INWESTORA : **ul. Olsztyńska, 2 11-036 Gietrzwałd**

KOD CPV: **45.11.23.30-7 - rekultywacja terenu**

BRANŻA : **roboty budowlane**

SPORZADZIŁ KALKULACJE : **mgr. Inż. Jan Kasproicz UPR. Bud. OL-70/81/90 i 130/01**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

01.07.2013r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rekultywacja wysypiska Biesal					
1 Roboty wyrównawcze					
1	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 400	m ³		
d.1	0229-02		m ³	400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 300	m ³		
d.1	0229-05		m ³	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 200	m ³		
d.1	0229-08		m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
2 Roboty rekultywacyjne					
4	analiza indywidualna	Studnie odgazowujące z biofiltrem wypełnionym torfem, z rur perforowanych PCV śr. 110/315 2	szt		
d.2			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 1.20 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II 1200	m ³		
d.2	0216-04		m ³	1200.000	
				RAZEM	1200.000
6	KNR 2-02	Umocnienie dna i skarp wysypiska folią zgrzewaną 4500	m ²		
d.2	1901-09		m ²	4500.000	
				RAZEM	4500.000
7	KNNR 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 3200	m ³		
d.2	0526-01		m ³	3200.000	
				RAZEM	3200.000
3 Ogrodzenie i zabudowa biologiczna					
8	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 2 m na słupkach stal.z rur śr.76 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 650	m		
d.3	1804-12		m	650.000	
				RAZEM	650.000
9	KNR 2-02	Brama z furtką wys.2.1 m szer. bramy 4,5 m i furtki 1,2 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl.		
d.3	1808-04		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0.75	ha		
d.3	0407-01		ha	0.750	
				RAZEM	0.750
11	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat. I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 1000	szt.		
d.3	0301-02		szt.	1000.000	
				RAZEM	1000.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ***rekultywacja składowiska odpadów w Unieszewie***

ADRES INWESTYCJI: **11-036 Gietrzwałd, dz. Nr 13/4 obr. Unieszewo**

INWESTOR : **Gmina Gietrzwałd**

ADRES INWESTORA : **ul. Olsztyńska, 2 11-036 Gietrzwałd**

KOD CPV: **45.11.23.30-7 - rekultywacja terenu**

BRANŻA : **roboty budowlane**

SPORZADZIŁ KALKULACJE : **mgr. Inż. Jan Kasprowicz UPR. Bud. OL-70/81/90 i 130/01**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

01.07.2013r.

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wysypisko Unieszewo					
1 Roboty wyrównawcze					
1	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 3960	m ³		
d.1	0229-02		m ³	3960.000	
				RAZEM	3960.000
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 1250	m ³		
d.1	0229-05		m ³	1250.000	
				RAZEM	1250.000
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m 960	m ³		
d.1	0229-08		m ³	960.000	
				RAZEM	960.000
2 Roboty rekultywacyjne					
4	analiza indywidualna	Studnia odgazowująca z biofiltrem wypełnionym torfem, z rur perforowanych PCV śr. 110/315 1	szt		
d.2			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 1.20 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 4300*(1.0+0.30)	m ³		
d.2	0216-04		m ³	5590.000	
				RAZEM	5590.000
6	KNNR 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 4300*0.30*2	m ³		
d.2	0526-01		m ³	2580.000	
				RAZEM	2580.000
3 Ogrodzenie i zabudowa biologiczna					
7	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki leśnej wys. 2 m na słupkach stal.z rur śr.76 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 300	m		
d.3	1804-12		m	300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNR 2-02	Brama z furtką wys.2.1 m szer. bramy 4,5 m i furtki 1,2 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl.		
d.3	1808-04		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II bez nawożenia 1.70	ha		
d.3	0407-01		ha	1.700	
				RAZEM	1.700