

1 ściany zewn.
(od poz. +0,30)

- bloczki typu silka 15 cm na zapr. cem.-wap.
- ściany spoinowane
- malowane farbą elewacyjną silikonową

a posadzka na gruncie

- posadzka bet. gr. 10cm z bet. C16/20
- podsypka piaskowa gr. 10.0 cm

b dach nad pom.gosp.

- hydroizol. 2x papa bitum. termozgrzew.
- mocowna mechanicznie
- dach o konstr. drewn.
- deski gr. 25 cm
- belki konstrukcyjne 8/16cm

poz. proj. posadzki parteru: Pz=71,95 m2
±0.0 - 132,60 mnpm Pu=59,78 m2

P.P.B. "BUDEX" Euzebiusz Czuryło 14-500 Braniewo ul. Warmińska 28

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Biesal Gm. Gietrzwałd dz. nr 262/8
Inwestor: Gmina Gietrzwałd, 11-036 Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2

rzut przyziemia			1:50	C1
autor proj. bud.	specj.	nr upr.	data	podpis
mgr inż.arch. Zbigniew Krzywiec	arch.	350/OI/73	VIII. 2012.	
mgr inż.arch.Dorota Krzywiec	arch.		VIII. 2012.	
sprawdz.mgr inż.arch. Alicja Szynwałd-Pitas	arch.	4806/Gd/91	VIII. 2012.	
autor proj. konstr.				
mgr inż.arch. Zbigniew Krzywiec	arch.	350/OI/73	VIII. 2012.	
sprawdz. inż. Tadeusz Czechowski	konstr. bud.	37/75/OI	VIII. 2012.	