

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śródka dz. 125/1
ADRES INWESTYCJI : Śródka
INWESTOR : Gmina Gietrzwałd
ADRES INWESTORA : Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
BRANŻA : Telekomunikacyjna

DATA OPRACOWANIA : 2014-09-19

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-09-19

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W związku z kolizją projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, wystąpiła konieczność przebudowy kabli miedzianych. W skład przebudowy wchodzić będzie : przełożenie kabli telekomuniacyjnych, przełączenie i pomiar

PRZEDMIAR

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
W zakresie projektu jest przebudowa i zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, ich przełożenie, przełączenie i pomiar					
1		Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej			
1.1	D-01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 50 mm w rowie kablowym gr.kat.III - pierwszy	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
1.2	D-01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
		71	m	71.000	
				RAZEM	71.000
1.3	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Przedmiar

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	robocizna	r-g	187.0123
	RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Przedmiar

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	taśma ostrzegawcza PCW	m	3.2960
2.	Rura osłonowa dzielona wzdłużnie z łączeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100 mm	m	71.0000
	RAZEM		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Przedmiar

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	ubijak spalinowy 50 kg	m-g	2.1376
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.7500
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.2848
4.	samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	28.5092
5.	mostek kablowy	m-g	1.0300
6.	megomierz	m-g	2.1400
	RAZEM		

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Przedmiar

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1	1.1 - 1.3	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej		
		RAZEM		
		Ogółem wartość kosztorysowa robót		
		W tym:		
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
		Podatek VAT		

Słownie: