
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie
ADRES INWESTYCJI : 11-036 Gietrzwałd, ul. Kościelna 1, Dz. nr 168/2 obręb nr 3 Gietrzwałd
INWESTOR : GMINA GIETRZWAŁD
ADRES INWESTORA : 11-036 GIETRZWAŁD, UL. OLSZTYŃSKA 2
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki
DATA OPRACOWANIA : 2014-09-24

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-09-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowo-budowlane w Gminnym Ośrodku Kultury w Gietrzwałdzie					
1		Roboty budowlane parter			
1.1		Wejście główne wraz z komunikacją			
1 d.1. 01 1216-1 01	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią i drobnymi elementami folią	m ²		
		7.9+109.5	m ²	117.40	
				RAZEM	117.40
2 d.1. 0929-09 1 z.sz. 2.2.	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² - odzysk okien-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem	m ²		
		0.9*1.85*2+0.9*1.5*1+1.25*1.9*2	m ²	9.43	
				RAZEM	9.43
3 d.1. 1134-01 1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym-do odzysku	szt.		
		2+12	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
4 d.1. 0502-04 1	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon-towanych opraw	kpl.		
		2+12	kpl.	14.00	
				RAZEM	14.00
5 d.1. 202 1134-1 02	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.70*(4.3+1.2+1.16+3.50+2.0)	m ²	32.83	
		0.70*(4.98*2)	m ²	6.97	
		3.09*(1.5+1.2+0.97+4.7+7.05+0.55+1.2+0.5+4.2+0.3+2.5+2.58+1.45+0.95+1.35+0.38+0.81+0.67+3.0+0.5+2.31+2.0*2+2.3+1.78*2+1.65+3.33+4.46+3.45+8.49+1.11+3.67)	m ²	230.79	
				RAZEM	270.59
6 d.1. 202 1134-1 01	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7.9+109.50+1.65*3.67	m ²	123.46	
				RAZEM	123.46
7 d.1. 01 0737-1 01	KNR-W 4-	Oczyszczenie ściernie murów i sufitu pokrytych strukturą tynkarską-przeszlifowanie struktury w celu zlikwidowania znacz-nych odstępów i wypustów	m ²		
		poz.5+poz.6-2.70*(4.3+1.2+1.16+3.50+2.0)	m ²	361.22	
				RAZEM	361.22
8 d.1. 0106-06 1	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ma-szynowym jednowarstwowe gr. zakrywającej istniejącą fakturę-gipsowe od podwyższonej przyczepności, gładzone	m ²		
		poz.5-2.70*(4.3+1.2+1.16+3.50+2.0)	m ²	237.76	
				RAZEM	237.76
9 d.1. 0306-06 1	KNR 9-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ma-szynowym jednowarstwowe gr. zakrywającej istniejącą fakturę-gipsowe od podwyższonej przyczepności, gładzone	m ²		
		poz.6	m ²	123.46	
				RAZEM	123.46
10 d.1. 02 0830-1 04	KNR-W 2-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		2.70*(4.3+1.2+1.16+3.50+2.0)	m ²	32.83	
				RAZEM	32.83

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 1 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m ²		
		poz.5	m ²	270.59	
				RAZEM	270.59
12	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit	m ²		
		poz.6	m ²	123.46	
				RAZEM	123.46
13	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-rozebranie parapetów zewnętrznych 0.35*(1.0*3+1.3*2)	m ²		
			m ²	1.96	
				RAZEM	1.96
14	NNRNKB d.1. 202 0541- 1 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę poz.13	m ²		
			m ²	1.96	
				RAZEM	1.96
15	KNR AT- d.1. 22 0102- 1 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych drewnianych wahadłowych o powierzchni do 2 m2-do odzysku	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
17	KNR-W 2- d.1. 02 1018- 1 05	Drzwi wejściowe z kształowników z wysokoudarowego PCW-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 1.5*2.0	m ²		
			m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR-W 2- d.1. 02 1018- 1 05	Drzwi przedsionka z kształowników z wysokoudarowego PCW-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 1.5*2.0	m ²		
			m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
19	KNR 4-04 d.1. 0402-01 1 analogia	Rozebranie istniejących parapetów na sklepieniu ceglany lub betonowym	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
20	TZKNBK d.1. XX 1803- 1 05	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste lakierowane 0.3*(1.0*2+1.3*2)+0.4*(1.0)	m ²		
			m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
21	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 1 03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2-okno biletowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 4-01 d.1. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego-stare okno kasjerskie	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.24*0.8*0.6	m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
23 d.1. 1	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)-zamurowane drzwi 0.8*0.6*2	m ²		
			m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
24 d.1. 1	KNR-W 2- 02 0830- 1 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.23	m ²		
			m ²	0.96	
				RAZEM	0.96
25 d.1. 1	KNR 4-01 0809-05 analogia	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z elementów rozbiórkowych płyt konglomeratu z docięciem-przyjęta wartość 30	m ²		
			m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
26 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych drewnianych o powierzchni do 2 m ² -do odzysku 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.1. 1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 3.23*(0.75+1.2+1.5*2)	m ²		
			m ²	15.99	
				RAZEM	15.99
28 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km 3.2	m ³		
			m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
29 d.1. 1	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD-zabudowy elementów podciągów i nadproży oraz zabudowy sufitów zgodnie z dokumentacją z wykonaniem półki oświetleniowej-zwiększono nakłady R*1,50, M*1,20, S*1,20 4.70*(1.5+2.5)+3.7*(2.25)+3.5*1.5+0.5*(3.7*2+3.5*2)+1.5*3.0	m ²		
			m ²	44.08	
				RAZEM	44.08
30 d.1. 1	KNR 0-21 4005-08	Stropy drewniane - belki czołowe o szer. do 160 mm 6*2	mb		
			mb	12.00	
				RAZEM	12.00
31 d.1. 1	KNR 0-21 4005-01	Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm 1.3*12	mb		
			mb	15.60	
				RAZEM	15.60
32 d.1. 1	KNR-W 2- 02 1124- 1 07	Listwy przyścienne z drewna liściastego lakierowanego wysokości 10 cm (frezowane od góry) 6.0*2+1.3	m		
			m	13.30	
				RAZEM	13.30
33 d.1. 1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podest z płyt OSB 2*12 mm 1.3*6.0	m ²		
			m ²	7.80	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.80
34	KNR-W 2- d.1. 02 1124- 1 02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe układane bez kle- ju (wykładzina systemowa do obiektów użyteczności publicz- nej, ognioodporna) poz.33	m ²		
			m ²	7.80	
				RAZEM	7.80
35	KNR-W 2- d.1. 02 1036- 1 07 analogia	Elementy wykończenia - listwa progowa	m		
		1.3	m	1.30	
				RAZEM	1.30
1.2		Klatka schodowa			
36	KNR 4-04 d.1. 0804-01 2	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych i poręczy z desek	m		
		3.5+1.2+3.2+2.5	m	10.40	
				RAZEM	10.40
37	KNR 4-04 d.1. 0403-08 2	Rozebranie - deski odbojowe i inne elementy klatki schodowej	m		
		3.5+3.2	m	6.70	
				RAZEM	6.70
38	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samo- chodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1.0	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR-W 2- d.1. 02 1208- 2 01	Balustrady schodowe ocynk wypełnione elementami płytowymi (drewniane lub szklane) przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane z pochytem	m		
		3.5+1.2+3.2+2.5	m	10.40	
				RAZEM	10.40
40	NNRNKB d.1. 202 2147- 2 01	(z.IV) Okładziny schodów z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m ²		
		0.35*1.2*(7+9)+1.5*1.5+0.35*(2.5+3.5)+0.15*(2.2+2.7+3.8)	m ²	12.38	
				RAZEM	12.38
41	KNR 2-02 d.1. 1217-03 2	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm-zabezpieczenie schodów przez opadaniem piasku na pomieszczenie poniżej	m		
		1.2*18	m	21.60	
				RAZEM	21.60
42	KNR 7-12 d.1. 0204-01 2	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczuko- wymi konstrukcji pełnościennych-elementy stalowe schodów	m ²		
		0.10*(1.2*18+0.35*18)	m ²	2.79	
				RAZEM	2.79
43	KNR 7-12 d.1. 0213-01 2	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych-elementy stalowe schodów	m ²		
		poz.42	m ²	2.79	
				RAZEM	2.79
44	KNR 4-03 d.1. 1134-01 2	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucz- nych lub metalowym-do odzysku	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNNR 5 d.1. 0502-04 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon- towanych opraw	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
46	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		4.0*(3.67+5.66*2)	m ²	59.96	
				RAZEM	59.96
47	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.67*5.66+(0.5+0.4+0.5)*(3.5+3.2)+1.2*3.67	m ²	34.56	
				RAZEM	34.56
48	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 2 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.46	m ²	59.96	
				RAZEM	59.96
49	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 2 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.47	m ²	34.56	
				RAZEM	34.56
50	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 2 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m ²		
		poz.46	m ²	59.96	
				RAZEM	59.96
51	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-sufit	m ²		
		poz.47	m ²	34.56	
				RAZEM	34.56
52	KNR 2-02 d.1. 1217-05 2	Obramienia z kształtownika stalowego -rama na zawiasach za- mocowana do ściany z wypełnieniem pełnym sklejką lub płytą drewnianą-osłona drzwi na strych	m		
		2.5*2+1.0*2	m	7.00	
				RAZEM	7.00
53	KNR 2-02 d.1. 1612-05 2	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości ko- lummy do 4 m	kol.		
		1	kol.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	NNRNKB d.1. 202 1620- 2 01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych	przes .kol.		
		4	przes .kol.	4.00	
				RAZEM	4.00
55	KNR 2-02 d.1. r.16 2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:46,47,48,49,50,51)			
1.3		Toaleta główna			
56	KNR 4-01 d.1. 0354-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² - drzwi do toalety	szt.		
		2	szt.	2.00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.00
57	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na	m ³		
d.1.	0304-02	zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko-			
3		wego-wejście do toalety	m ³	0.85	
		0.45*2.10*0.9			
				RAZEM	0.85
58	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy	m ²		
d.1.	0710-01	cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na			
3		podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto-	m ²	3.78	
		nów (do 1 m2 w 1 miejscu)-zamurowane drzwi			
		0.9*2.10*2			
				RAZEM	3.78
59	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na	m ²		
d.1.	0330-07	zaprawie cementowo-wapiennej-pod nadproże stalowe			
3		0.15*1.2*2*2	m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
60	KNR 4-01	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie	m		
d.1.	0317-05	belek stalowych			
3		1.2*2*2	m	4.80	
				RAZEM	4.80
61	KNR 4-01	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców	szt.		
d.1.	0317-06	belek			
3		4*2	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
62	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2	m		
d.1.	0207-01	w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań-			
3		zabetonowanie belki nadprożowej	m	4.80	
		1.2*4			
				RAZEM	4.80
63	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg.	m ³		
d.1.	0329-03	na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów			
3		drzwiowych i okiennych-nowe wejście	m ³	1.62	
		0.45*0.92*2.10+0.35*1.02*2.10			
				RAZEM	1.62
64	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucz-	szt.		
d.1.	1134-01	nych lub metalowym-do odzysku			
3		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
65	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon-	kpl.		
d.1.	0502-04	towanych opraw			
3		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
66	KNNR-W	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.	3 0614-05				
3		2.0*(2.25+1.10+1.9+3.48+1.9+2.25+1.5+3.48+1.45)	m ²	38.62	
				RAZEM	38.62
67	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-	m ²		
d.1.	0929-09	wierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien-			
3	z.sz. 2.2.	wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z			
		natruy przed zamówieniem	m ²	1.75	
		0.72*1.25+0.5*0.85*2			
				RAZEM	1.75

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-04 d.1. 0402-01 3 analogia	Rozebranie istniejących parapetów na sklepieniu ceglanym lub betonowym 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
69	KNR 4-02 d.1. 0235-01 3 analogia	Demontaż urządzeń i wyposażenia toalet-do odzysku 9	kpl. kpl.	 9.00	
				RAZEM	9.00
70	KNR 4-02 d.1. 0235-06 3	Demontaż umywalki 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
71	KNR 4-02 d.1. 0235-08 3	Demontaż ustępu z miską fajansową 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
72	KNNR-W d.1. 3 0801-04 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z coko- likami 23.65	m ² m ²	 23.65	
				RAZEM	23.65
73	ZKNR C-1 d.1. 0301-01 3	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. 23.65	m ² m ²	 23.65	
				RAZEM	23.65
74	KNR 4-04 d.1. 0105-04 3	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej z okładziną z płytek-wraz ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych $3.15 \cdot (0.66 + 0.85 + 3.48 + 1.85 + 1.2 \cdot 2 + 1.73 \cdot 3 + 1.08 \cdot 2 + 0.6)$	m ² m ²	 54.15	
				RAZEM	54.15
75	KNR 4-01 d.1. 0701-05 3	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach i sufitach, filarach, pilastrach o powierzchni od- bicia ponad 5 m ² $1.15 \cdot (2.25 + 1.10 + 1.9 + 3.48 + 1.9 + 2.25 + 1.5 + 3.48 + 1.45) + 23.65$	m ² m ²	 45.86	
				RAZEM	45.86
76	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samo- chodami samowyladowczymi na odległość 15 km 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
77	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $3.15 \cdot (2.25 + 1.10 + 1.9 + 3.48 + 1.9 + 2.25 + 1.5 + 3.48 + 1.45)$	m ² m ²	 60.83	
				RAZEM	60.83
78	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 23.65	m ² m ²	 23.65	
				RAZEM	23.65
79	KNR 9-01 d.1. 0105-01 3	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 $3.15 \cdot (1.3 + 1.14 \cdot 4 + 0.85 + 0.12 \cdot 2 + 2.1 + 2.65 + 2.16 \cdot 2) + 1.6 \cdot 0.7 \cdot 2$	m ² m ²	 52.70	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$-(0.82*2.0*3+0.92*2.0*1+1.02*2.0*1)$	m ²	-8.80	
				RAZEM	43.90
80	KNR-W 2- d.1. 02 0803- 3 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i stropach-ponad płytkami	m ²		
		$1.15*(2.25+1.10+1.9+3.48+1.9+2.25+1.5+3.48+1.45+1.3+1.14*4+0.85+0.12*2+2.1+2.65+2.16*2)+23.65$	m ²	64.28	
				RAZEM	64.28
81	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 3 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		$1.15*(2.25+1.10+1.9+3.48+1.9+2.25+1.5+3.48+1.45+1.3+1.14*4+0.85+0.12*2+2.1+2.65+2.16*2)$	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63
82	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 3 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		23.65	m ²	23.65	
				RAZEM	23.65
83	KNR AT- d.1. 22 0101- 3 01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		$3.15*(2.25+1.10+1.9+3.48+1.9+2.25+1.5+3.48+1.45)$	m ²	60.83	
				RAZEM	60.83
84	KNR AT- d.1. 22 0201- 3 06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej	m ²		
		$2.0*(7.14*2+3.48*2+1.3*2+0.9+0.34+1.14*7+5.54+2.16*4+0.85+2.1+2.65)+1.6*0.7*4$	m ²	110.16	
		$-(1.02*2.0+0.8*2.0+0.9*2.0+0.82*2.0*6+0.92*2.0*2+1.02*2.0*2)$	m ²	-23.04	
				RAZEM	87.12
85	KNR AT- d.1. 23 0201- 3 03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej	m ²		
		23.65	m ²	23.65	
				RAZEM	23.65
86	KNR AT- d.1. 23 0402- 3 02 analogia	Okładziny parapetów o szerokości powyżej 20 cm z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m ²		
		$0.3*(1.25+0.6*2)$	m ²	0.74	
				RAZEM	0.74
87	KNR 2-02 d.1. 1016-02 3	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
88	KNR-W 2- d.1. 02 1022- 3 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi do toalety i kabin-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem	m ²		
		$0.82*2.0*3+0.92*2.0+1.02*2.0+0.8*2.0+0.92*2.0+1.02*2.0$	m ²	14.28	
				RAZEM	14.28
89	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 3 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m ²		
		poz.81	m ²	40.63	
				RAZEM	40.63

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit poz.82	m ² m ²	 23.65	
				RAZEM	23.65
91	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
92	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0102-06	Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane w ścianie lekkiej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
93	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 4	kpl. kpl.	 4.00	
				RAZEM	4.00
94	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 3 0104-02	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
95	KNR 2-15 d.1. 0221-02 3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
96	KNR 2-15 d.1. 0220-05 3 analogia	Montaż umywalek na szafce 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
97	KNR 4-01 d.1. 0535-08 3	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-rozebranie parapetów zewnętrznych $0.35 \cdot (1.25 + 0.6 \cdot 2)$	m ² m ²	 0.86	
				RAZEM	0.86
98	NNRNKB d.1. 202 0541- 3 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę poz.97	m ² m ²	 0.86	
				RAZEM	0.86
99	KNR AT- d.1. 22 0102- 3 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
100	kalk. włas- 3 na	Pochwyty i poręcze do pomieszczenia toalety dla osób niepeł- nosprawnych zgodnie z wymogami 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		Pomieszczenia gospodarcze i biurowe wraz ze schodami do garderoby			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 4 01	Zabezpieczenie podłóg folią i drobnych elementów folią 9.32+17.10+16.95	m ² m ²	 43.37	
				RAZEM	43.37
102	KNR 4-03 d.1. 1134-01 4	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucz- nych lub metalowym-do odzysku 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
103	KNNR 5 d.1. 0502-04 4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon- towanych opraw 5	kpl. kpl.	 5.00	
				RAZEM	5.00
104	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.44*(1.18+0.5+1.5+0.55*3+1.2+1.5*3+1.2+0.24+0.9+2.12+ 1.0+0.85+0.8+1.15+2.15+2.88+1.2+0.5+3.33*2+2.8*2+1.95+ 4.26+1.87+0.8+1.83+1.15+2.30+2.10+1.05) -(0.9*1.2*3+0.8*2.0*5+1.5*1.97+0.75*2.0*2+1.5*2.0*3+2.0)	m ² m ² m ²	 134.42 -28.20	
				RAZEM	106.22
105	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 9.32+17.10+16.95+1.2*3.5	m ² m ²	 47.57	
				RAZEM	47.57
106	KNR-W 4- d.1. 01 0713- 4 01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskroba- niem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach poz.104+poz.105	m ² m ²	 153.79	
				RAZEM	153.79
107	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 4 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-ściany poz.104	m ² m ²	 106.22	
				RAZEM	106.22
108	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-sufit poz.105	m ² m ²	 47.57	
				RAZEM	47.57
109	KNR 4-01 d.1. 0535-08 4	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie parapetów zewnętrznych 0.35*(1.0*3)	m ² m ²	 1.05	
				RAZEM	1.05
110	NNRNKB d.1. 202 0541- 4 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę poz.109	m ² m ²	 1.05	
				RAZEM	1.05
111	KNR AT- d.1. 22 0102- 4 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR 4-04 d.1. 0402-01 4 analogia	Rozebranie istniejących parapetów na sklepieniu ceglanym lub betonowym	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
113	TZKNBK d.1. XX 1803- 4 05	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste lakierowane	m ²		
		0.3*(1.0*3)	m ²	0.90	
				RAZEM	0.90
114	KNNR 3 d.1. 0702-04 4	Wykucie z muru istniejących i wstawienie nowych drzwi płycinowych-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem	m ²		
		0.9*2.10*2	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
115	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych PCV o powierzchni do 2 m2-do odzysku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
116	KNR 4-01 d.1. 0354-07 4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2-drzwi do garderoby	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
117	KNR-W 2- d.1. 02 1022- 4 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi do garderoby-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem	m ²		
		0.8*2.10	m ²	1.68	
				RAZEM	1.68
118	KNR 4-01 d.1. 0330-07 4	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod nadproże stalowe	m ²		
		0.15*1.2*2	m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
119	KNR 4-01 d.1. 0317-05 4	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		1.2*2	m	2.40	
				RAZEM	2.40
120	KNR 4-01 d.1. 0317-06 4	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
121	KNR 4-01 d.1. 0207-01 4	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań-zabetonowanie belki nadprożowej	m		
		1.2*2	m	2.40	
				RAZEM	2.40
122	KNR 4-01 d.1. 0329-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-podniesione wejście do garderoby	m ³		
		0.55*0.4*0.8	m ³	0.18	
				RAZEM	0.18

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123	KNR 4-01 d.1. 0801-03 4 analogia	Uzupełnienie posadzki z cegły pełnej o powierzchni 0.5-5.0 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej o grubości 1/4 cegły-nakładka na schody do garderoby w celu wyprofilowania normatywnych stopni schodowych 1.0*3.5+1.0*2.5	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
124	KNR AT- d.1. 23 0301- 4 04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm 1.0*17	m m	 17.00	
				RAZEM	17.00
125	KNR AT- d.1. 23 0303- 4 05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 1.0*16	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
126	KNR AT- d.1. 23 0310- 4 03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem 3.5*2	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
127	KNR 2-02 d.1. 1208-03 4	Pochwyt stalowy na wspornikach 3.5*2	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
1.5		Aneks kuchenny			
128	KNR 4-01 d.1. 0348-03 5	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.10*3.90-0.8*2.0	m ² m ²	 10.49	
				RAZEM	10.49
129	KNNR 3 d.1. 0801-01 5 analogia	Rozebranie posadzki z istniejących płyt konglomeratowych wraz z cokolikiem-do ponownego wykorzystania 8.10+1.18*3.9	m ² m ²	 12.70	
				RAZEM	12.70
130	KNR 4-01 d.1. 0212-01 5	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podkucie pod pochylnię 8.10+1.18*3.9	m ³ m ³	 12.70	
				RAZEM	12.70
131	ZKNR C-1 d.1. 0301-01 5	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. 8.10+1.18*3.9	m ² m ²	 12.70	
				RAZEM	12.70
132	KNR-W 2- d.1. 02 1104- 5 01 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 8.10+1.18*3.9	m ² m ²	 12.70	
				RAZEM	12.70
133	KNR AT- d.1. 23 0206- 5 03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm 8.10+1.30*3.9	m ² m ²	 13.17	
				RAZEM	13.17

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134	KNR AT- d.1. 23 0216- 5 06	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej. 1.90+2.6+0.12+1.18+2.88+1.0+1.10+0.25+1.5	m m	 12.53	
				RAZEM	12.53
135	KNNR 3 d.1. 0702-04 5	Wykucie z muru istniejących drzwi 0.8*2.0	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
136	KNNR-W d.1. 3 0614-05 5	Rozebranie okładziny ściennej 2.7*0.7+1.18*0.7	m ² m ²	 2.72	
				RAZEM	2.72
137	KNR 9-01 d.1. 0105-01 5	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 3.10*(1.9+1.0+1.10+0.25+0.9+1.5) -(0.9*2.0+0.85*1.10)	m ² m ² m ²	 20.62 -2.74	
				RAZEM	17.88
138	KNR 2-02 d.1. 0126-05 5	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych-ponad otworem witrynowym 1.25*2	m m	 2.50	
				RAZEM	2.50
139	KNR-W 2- d.1. 02 1024- 5 02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.9*2.10	m ² m ²	 1.89	
				RAZEM	1.89
140	KNR AT- d.1. 22 0204- 5 06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm 2.0*(1.9+2.6+1.3+2.88+2.5+0.25+2.10)-0.85*1.10	m ² m ²	 26.13	
				RAZEM	26.13
141	KNR-W 2- d.1. 02 0803- 5 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach-ponad płytkami 1.10*(1.9+2.6+1.3+2.88+2.5+0.25+2.10)+3.15*(1.9+1.0+1.10+0.25+0.9+1.5)	m ² m ²	 35.83	
				RAZEM	35.83
142	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 5 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.141	m ² m ²	 35.83	
				RAZEM	35.83
143	KNR-W 4- d.1. 01 0737- 5 01	Oczyszczenie ścierne murów i sufitu pokrytych strukturą tynkarską-przeszlifowanie struktury w celu zlikwidowania znacznych odstępów i wypustów 3.9*3.9+3.10*(3.9*2+0.85+0.35+0.38+0.5+2.6+1.30)	m ² m ²	 57.93	
				RAZEM	57.93
144	KNR 9-03 d.1. 0106-06 5	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. zakrywającej istniejącą fakturę-gipsowe od podwyższonej przyczepności, gładzone 3.10*(3.9*2+0.85+0.35+0.38+0.5+2.6+1.30)	m ² m ²	 42.72	
				RAZEM	42.72

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145	KNR 9-03 d.1. 0306-06 5	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. zakrywającej istniejącą fakturę-gipsowe od podwyższonej przyczepności, gładzone 3.9*3.9	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.21
146	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.10*(3.9+2.88+3.9+0.85+0.38+0.35+0.5+1.30)	m ² m ²	 43.59	
				RAZEM	43.59
147	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3.9*3.9	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.21
148	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany poz.141	m ² m ²	 35.83	
				RAZEM	35.83
149	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit poz.145	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.21
1.6		Pomieszczenia biblioteki i zaplecza			
150	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 6 01	Zabezpieczenie podłóg folią i drobnych elementów folią 41.7+23.57+4.97	m ² m ²	 70.24	
				RAZEM	70.24
151	KNR 0-19 d.1. 0929-09 6 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 1.2*1.95*3+0.7*3.33+0.9*1.4+0.9*1.8+1.2*0.6	m ² m ²	 12.95	
				RAZEM	12.95
152	KNR 4-03 d.1. 1134-01 6	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym-do odzysku 10+11	szt. szt.	 21.00	
				RAZEM	21.00
153	KNNR 5 d.1. 0502-04 6	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) -montaż zdemonstrowanych opraw 10+11	kpl. kpl.	 21.00	
				RAZEM	21.00
154	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.30*(2.3+1.6+0.47+4.3+6.3+1.47+4.8+1.7+1.7+4.85+3.55+0.36+5.21) 2.57*(3.5*2+1.35*2) 2.46*(1.6+0.9+0.95+2.4+1.6+0.57+2.0+2.6+3.17) 3.45*(3.6+2.0+0.85+0.85+5.91+1.3+0.95+0.9+1.05*2+1.55) -(1.2*1.95*3+0.6*1.2+0.9*2.0*5+0.7*3.30+0.9*2.0*5+2.0*2.0+0.9*1.4+0.9*1.86)	m ² m ² m ² m ² m ²	 127.41 24.93 38.84 69.03 -34.98	
				RAZEM	225.23

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 41.7+23.57+4.97+4.16+15.47+15.49	m ² m ²	 105.36	
				RAZEM	105.36
156	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 6 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany poz.154	m ² m ²	 225.23	
				RAZEM	225.23
157	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 6 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit poz.155	m ² m ²	 105.36	
				RAZEM	105.36
158	KNR 4-01 d.1. 0535-08 6	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-rozebranie parapetów zewnętrznych 0.35*(1.25*4+3.35+1.0*2)	m ² m ²	 3.62	
				RAZEM	3.62
159	NNRNKB d.1. 202 0541- 6 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę poz.158	m ² m ²	 3.62	
				RAZEM	3.62
160	KNR 4-01 d.1. 0304-02 6	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko- wego-likwidacja okna wchodzącego w połać dachową 0.43*1.25*1.25	m ³ m ³	 0.67	
				RAZEM	0.67
161	KNR AT- d.1. 22 0102- 6 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
162	KNR-W 2- d.1. 02 1514- 6 04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych lis- tew o wysokości do 20 cm 2.3+1.6+0.47+4.3+6.3+1.47+4.8+1.7+1.7+4.85+3.55+0.36+ 5.21+3.27*4+2.0*2+1.0	m m	 56.69	
				RAZEM	56.69
163	KNNR 3 d.1. 0801-01 6 analogia	Rozebranie posadzki z istniejących płyt konglomeratowych wraz z cokolikiem-do ponownego wykorzystania 1.85*1.27	m ² m ²	 2.35	
				RAZEM	2.35
164	KNR 4-01 d.1. 0212-01 6	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-podkucie pod pochylnię 0.10*1.85*1.27	m ³ m ³	 0.23	
				RAZEM	0.23
165	KNR-W 2- d.1. 02 1104- 6 01 1104- 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro-wyprofilowanie pochylni 1.85*1.27	m ² m ²	 2.35	
				RAZEM	2.35

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166	KNR AT- d.1. 23 0206- 6 03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm-płytki w kolorze i kształcie istniejących w bibliotece 1.85*1.27	m ² m ²	 2.35	
				RAZEM	2.35
167	KNR AT- d.1. 23 0216- 6 06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej. 1.15*2+0.25+0.3	m m	 2.85	
				RAZEM	2.85
168	KNR 4-01 d.1. 0348-03 6	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.32*1.85	m ² m ²	 6.14	
				RAZEM	6.14
169	KNNR 3 d.1. 0702-04 6	Wykucie z muru istniejących i wstawienie nowych drzwi płycinowych do pom. gosp.-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
170	KNR 9-01 d.1. 0105-01 6	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8 3.32*(1.85+1.15+1.10)-(0.9*2.0+1.3*2.0)	m ² m ²	 9.21	
				RAZEM	9.21
171	KNR-W 2- d.1. 02 1022- 6 02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone-nowe drzwi do biblioteki-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 1.3*2.10	m ² m ²	 2.73	
				RAZEM	2.73
172	KNR 4-01 d.1. 0710-01 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)-miejsca po rozebranej ścianie 3.32*(1.15*2+1.10*2+1.85*2)	m ² m ²	 27.22	
				RAZEM	27.22
173	KNR-W 4- d.1. 01 0816- 6 01 analogia	Ręczne cyklinowanie elementów drewnianych, osłon grzejnikowych itp 3.57*1.27+3.8*0.65	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
174	KNR-W 4- d.1. 01 1210- 6 10 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm, osłony grzejnikowe itp poz.173	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
175	KNNR 3 d.1. 0702-04 6	Wykucie z muru istniejących i wstawienie nowych drzwi płycinowych do toalet-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.8*2.0*3	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
176	KNNR-W d.1. 3 0801-04 6	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.16	m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
177	ZKNR C-1 d.1. 0301-01 6	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
		4.16	m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
178	KNR AT- d.1. 23 0201- 6 03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regular- nych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej	m ²		
		4.16	m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
179	KNR AT- d.1. 23 0216- 6 06	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej.	m		
		1.2*6+2.1*2+1.25*2-0.8*4	m	10.70	
				RAZEM	10.70
180	KNNR-W d.1. 3 0614-05 6	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2.0*(1.2*6+2.1*2+1.25*2)-0.8*2.0*4	m ²	21.40	
				RAZEM	21.40
181	KNR 4-01 d.1. 0701-05 6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien- nej na ścianach i sufitach, filarach, pilastrach o powierzchni od- bicia ponad 5 m ² 0.50*(1.2*6+2.1*2+1.25*2)	m ²		
			m ²	6.95	
				RAZEM	6.95
182	KNR AT- d.1. 22 0201- 6 06	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej	m ²		
		2.5*(1.2*6+2.1*2+1.25*2)-0.8*2.0*4	m ²	28.35	
				RAZEM	28.35
183	KNR 4-02 d.1. 0235-01 6 analogia	Demontaż urządzeń i wyposażenia toalet-do odzysku	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
184	KNR 4-02 d.1. 0235-06 6	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
185	KNR 4-02 d.1. 0235-08 6	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
186	KNR 2-15 d.1. 0221-02 6	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
187	KNR 2-15 d.1. 0224-03 6	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucz- nych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
188	KNR 4-01 d.1. 0818-05 6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-do odzysku	m ²		
		15.47+15.49	m ²	30.96	
				RAZEM	30.96
189	KNR 0-21 d.1. 4007-03 6 analogia	Podkład pod wykładzinę z płyt OSB 12 mm	m ²		
		poz.188	m ²	30.96	
				RAZEM	30.96
190	KNR-W 2- d.1. 02 1124- 6 02	Posadzki z wykładzin PCV rulonowe układane bez kleju (wykładzina systemowa do obiektów użyteczności publicznej, ognio- odporna)	m ²		
		poz.188	m ²	30.96	
				RAZEM	30.96
191	KNR 4-01 d.1. 0108-11 6 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samo- chodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		2.0	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
1.7		Sala główna ze sceną			
192	KNR 4-03 d.1. 1134-01 7	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucz- nych lub metalowym-do odzysku	szt.		
		12+14	szt.	26.00	
				RAZEM	26.00
193	KNR 5 d.1. 0502-04 7	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon- towanych opraw lub nowych	kpl.		
		12+14	kpl.	26.00	
				RAZEM	26.00
194	NNRNB d.1. 202 1134- 7 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.40*(2.15*2+0.35*2+1.2*2+4.7*2+12.35)-1.5*2.0+0.5*2*12.25	m ²	108.36	
		3.55*(12.15*2+12.10)-1.5*2.0*2	m ²	123.22	
				RAZEM	231.58
195	KNR-W 2- d.1. 02 0830- 7 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.194	m ²	231.58	
				RAZEM	231.58
196	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 7 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m ²		
		poz.194	m ²	231.58	
				RAZEM	231.58
197	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 7 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-sufit	m ²		
		poz.211	m ²	216.79	
				RAZEM	216.79
198	KNR-W 4- d.1. 01 1216- 7 01	Zabezpieczenie elementów sceny folią	m ²		
		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199	KNR AT- d.1. 22 0102- 7 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
200	KNR 4-01 d.1. 0354-04 7	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych drewnianych o po- wierzchni do 2 m2-do odzysku	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
201	KNR 4-01 d.1. 0330-07 7	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-pod nadproże stalowe	m ²		
		0.15*2.0*2*2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
202	KNR 4-01 d.1. 0317-05 7	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
		2.0*2*2	m	8.00	
				RAZEM	8.00
203	KNR 4-01 d.1. 0317-06 7	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		4*2	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
204	KNR 4-01 d.1. 0207-01 7	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań- zabetonowanie belki nadprożowej	m		
		2.0*2*2	m	8.00	
				RAZEM	8.00
205	KNR 4-01 d.1. 0329-03 7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych-podniesione wejście do sali i ewakua- cyjne	m ³		
		0.55*2.0*0.35+0.35*2.0*0.35	m ³	0.63	
				RAZEM	0.63
206	KNR 4-01 d.1. 0710-01 7	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów (do 1 m2 w 1 miejscu)-miejsca po rozbiórkach	m ²		
		0.55*1.5+0.35*1.5	m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
207	KNR-W 2- d.1. 02 1018- 7 05	Drzwi ewakuacyjne i wewnętrzne z kształtowników z wysokou- darowego PCW-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natruy przed zamówieniem	m ²		
		1.5*2.20*2	m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
208	KNR 4-01 d.1. 1301-01 7	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych-drzwi ewakuacyjnych	m ²		
		1.6*2.30	m ²	3.68	
				RAZEM	3.68
209	KNR-W 2- d.1. 02 1518- 7 07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi ele- mentów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2-kraty drzwi ewakuacyjnych	m ²		
		1.6*2.3*2	m ²	7.36	
				RAZEM	7.36

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
210	KNR-W 4- d.1. 01 0819- 7 05 analogia	Rozebranie płyt kartonowo-gipsowych wraz z podkonstrukcją sufitu-ewentualne wykorzystanie istniejącej podkonstrukcji z dopasowaniem do nowo wykonanego sufitu 12.15*12.10+0.5*12.20*2+12.25*4.70	m ² m ²	 216.79	
				RAZEM	216.79
211	KNR 0-14 d.1. 2012-01 7	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD-zabudowy elementów podciągów i nadproży oraz zabudowy sufitów zgodnie z dokumentacją z wykonaniem półki oświetleniowej-zwiększono nakłady R*1,50, M*1,20, S*1,20 (możliwe wykorzystanie istniejącej konstrukcji z dopasowaniem do nowego sufitu podwieszanego) poz.210	m ² m ²	 216.79	
				RAZEM	216.79
212	KNR 2-02 d.1. 0613-03 7 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -rozbiórka poz.210	m ² m ²	 216.79	
				RAZEM	216.79
213	KNR-W 2- d.1. 02 0612- 7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm poz.210	m ² m ²	 216.79	
				RAZEM	216.79
214	KNR-W 2- d.1. 02 0612- 7 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 10 cm poz.210	m ² m ²	 216.79	
				RAZEM	216.79
215	KNR 2-02 d.1. 1612-05 7	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m 4	kol. kol.	 4.00	
				RAZEM	4.00
216	NNRNKB d.1. 202 1620- 7 01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych 40	przes. .kol. przes. .kol.	 40.00	
				RAZEM	40.00
217	KNR 2-02 d.1. r.16 7 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:210,211,212,213,214,215)			
218	KNR 2-02 d.1. 1110-04 7	Podłoga z desek (drewno twarde,ewentualnie egzotyczne) o grubości 32 mm struganych na legarach ułożonych krzyżowo-wypoziomowane wraz ze zlikwidowaniem różnicy poziomów w sali-drewno zabezpieczone przeciwwilgociowo i grzybicznie 10.85*12.10	m ² m ²	 131.29	
				RAZEM	131.29
219	KNR-W 2- d.1. 02 0612- 7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 2 cm twarde-pod konstrukcję rusztu z legarów w celu wygłuszenia 0.10*(12.10*22)	m ² m ²	 26.62	
				RAZEM	26.62
220	KNR-W 2- d.1. 02 0612- 7 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm-płyty twarde 10.85*12.10	m ² m ²	 131.29	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	131.29
221	KNR-W 2- d.1. 02 0612- 7 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 5 cm płyty twarde 10.85*12.10	m ² m ²	131.29	
				RAZEM	131.29
222	ZKNR C-2 d.1. 0616-01 7	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu 10.85*12.10	m ² m ²	131.29	
				RAZEM	131.29
223	ZKNR C-2 d.1. 0616-07 7	System parkietowy. Pastowanie i froterowanie 10.85*12.10	m ² m ²	131.29	
				RAZEM	131.29
224	KNR-W 2- d.1. 02 1124- 7 07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane wys. 10 cm proste z frezem od góry 2.65+0.55*2+12.10+10.85*2-1.5+12.10	m m	48.15	
				RAZEM	48.15
225	ZKNR C-2 d.1. 0614-06 + 7 ZKNR C-2 0614-08 + ZKNR C-2 0616-01	System parkietowy. Cyklinowanie zgrubne, pomieszczenie po- wyżej 8 m2 System parkietowy. Cyklinowanie wykończeniowe, pomiesz- czenie powyżej 8 m2 System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu SCENA 12.25*(4.7+0.35+0.12+1.3)	m ² m ²	79.26	
				RAZEM	79.26
226	ZKNR C-2 d.1. 0616-07 7	System parkietowy. Pastowanie i froterowanie poz.225	m ² m ²	79.26	
				RAZEM	79.26
227	KNR-W 2- d.1. 02 1124- 7 07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane wys. 10 cm proste z frezem od góry sceny 1.3*2+1.2*2+0.12+2.15*2+0.12+0.35*2+4.75*2+12.25-1.5-1.0	m m	29.49	
				RAZEM	29.49
228	KNR-W 2- d.1. 02 1036- 7 02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm-obicie ścianki sceny 0.75*12.10	m ² m ²	9.08	
				RAZEM	9.08
229	KNR-W 2- d.1. 02 1036- 7 09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne 0.75*12.10	m ² m ²	9.08	
				RAZEM	9.08
230	ZKNR C-2 d.1. 0614-09 7	System parkietowy. Cyklinowanie ręczne-schody na scenę 1.0*0.25*5+0.15*1.0*5	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
231	ZKNR C-2 d.1. 0616-01 7	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu poz.230	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232	ZKNR C-2 d.1. 0616-07 7	System parkietowy. Pastowanie i froterowanie	m ²		
		poz.230	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
233	KNR-W 2- d.1. 02 1124- 7 07	Listwy wykończeniowe drewniane -ćwierćwałki-wymiana i uzu- pełnienia	m		
		1.0*6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
234	KNR 4-01 d.1. 0108-11 7 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samo- chodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		15	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
2		Roboty budowlane piętra			
2.1		Komunikacja			
235	KNR 4-01 d.2. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-do odzysku	m ²		
		12.81+5.25*1.5	m ²	20.69	
				RAZEM	20.69
236	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 1 07	Wymiana listew przyściennych na listwy z drewna liściastego lakierowanego wysokości 10 cm (frezowane od góry)	m		
		0.75+1.5+3.25+0.25+2.0+0.4+3.85+1.5+3.85+0.50	m	17.85	
				RAZEM	17.85
237	KNR 0-21 d.2. 4007-03 1 analogia	Podkład pod wykładzinę z płyt OSB 12 mm	m ²		
		12.81+5.25*1.5	m ²	20.69	
				RAZEM	20.69
238	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 1 02	Posadzki z wykładzin PCV rulonowe układane bez kleju (wykła- dzina systemowa do obiektów użyteczności publicznej, ognio- odporna)	m ²		
		poz.237	m ²	20.69	
				RAZEM	20.69
239	KNR-W 2- d.2. 02 1036- 1 07 analogia	Elementy wykończenia - listwa progowa	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
240	KNR-W 4- d.2. 01 0816- 1 01 analogia	Ręczne cyklinowanie stolarki drzwiowej-do salonu	m ²		
		0.9*2.10*2	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
241	KNR-W 4- d.2. 01 1210- 1 10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierz- chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2	m ²		
		poz.240	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
242	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucz- nych lub metalowym-do odzysku	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
243	KNNR 5 d.2. 0502-04 1	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) -montaż zdemon- towanych opraw	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
244	NNRNKB d.2. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3.06*(3.85+2.7+3.85+0.9+0.5+0.75+0.85+1.5+0.9+3.25+1.2+ 2.0)-(0.9*2.0*5)	m ²	59.09	
				RAZEM	59.09
245	NNRNKB d.2. 202 1134- 1 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		12.81+5.25*1.5	m ²	20.69	
				RAZEM	20.69
246	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 1 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.244	m ²	59.09	
				RAZEM	59.09
247	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 1 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.245	m ²	20.69	
				RAZEM	20.69
248	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 1 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzych - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m ²		
		poz.244	m ²	59.09	
				RAZEM	59.09
249	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit	m ²		
		poz.245	m ²	20.69	
				RAZEM	20.69
250	KNR AT- d.2. 22 0102- 1 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.2		Sala prac plastycznych wraz z zapleczem			
251	KNR 4-01 d.2. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-do odzysku	m ²		
		(3.9+0.35+2.07)*(3.85+0.9+0.5)+3.0*(7.25+0.85+0.35)	m ²	58.53	
				RAZEM	58.53
252	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 2 07	Wymiana listew przyściennych na listwy z drewna liściastego lakierowanego wysokości 10 cm (frezowane od góry)	m		
		2.07+0.85+0.85+0.35+3.9+5.25+4.85+0.5+3.85+1.5+0.45*2+ 0.8*2+0.75+0.35+3.0+0.35+0.85+7.25+1.22+0.6+0.76+0.39	m	41.99	
				RAZEM	41.99

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
253	KNR 0-19 d.2. 0929-09 2 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 1.2*1.7*2+0.7*1.2	m ² m ²	 4.92	
				RAZEM	4.92
254	KNR 4-04 d.2. 0402-01 2 analogia	Rozebranie istniejących parapetów drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
255	TZKNBK d.2. XX 1803- 2 05	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste lakierowane poz.254	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
256	KNR 4-04 d.2. 0502-01 2 analogia	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich-płyty włóknowo-cementowe 3.06*(3.31+0.45+2.55)*2	m ² m ²	 38.62	
				RAZEM	38.62
257	KNR 4-04 d.2. 0404-07 2	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych poz.256	m ² m ²	 38.62	
				RAZEM	38.62
258	KNR-W 4- d.2. 01 0440- 2 02 analogia	Rozebranie elementów ścian drewnianych - zasypki wiórowej 3.06*(3.31+0.45+2.55)	m ² m ²	 19.31	
				RAZEM	19.31
259	ZKNR C-2 d.2. 0614-09 2 analogia	Cyklinowanie ręczne elementów konstrukcji dachu 3.06*0.15*4*3+0.15*4*1.5*4+1.0	m ² m ²	 10.11	
				RAZEM	10.11
260	ZKNR C-2 d.2. 0616-01 2 analogia	Lakierowanie elementów konstrukcji poz.259	m ² m ²	 10.11	
				RAZEM	10.11
261	KNR 4-01 d.2. 0348-06 2	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm-ścianka z witryną i wejściem 5.25*3.06-0.9*2.0	m ² m ²	 14.27	
				RAZEM	14.27
262	KNR 4-01 d.2. 0354-04 2	Wykucie z muru witryn drewnianych o powierzchni do 2 m2 0.8*3.8	szt. szt.	 3.04	
				RAZEM	3.04
263	KNNR 3 d.2. 0702-04 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264	KNR-W 2- d.2. 02 1018- 2 06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW-witryna przy wejściu do sali-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 1.0*1.8*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
265	KNR 4-01 d.2. 0710-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)-miejsca po rozebranej ścianie 0.15*(3.06*2+5.25)	m ² m ²	 1.71	
				RAZEM	1.71
266	KNR 4-01 d.2. 0108-11 2 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00
267	KNR 0-21 d.2. 4007-03 2 analogia	Podkład pod wykładzinę z płyt OSB 12 mm 5.25*6.32+2.03*3.0	m ² m ²	 39.27	
				RAZEM	39.27
268	KNR-W 2- d.2. 02 0407- 2 01 analogia	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej-legary pod podest przymocowane do stropu 0.1*0.1*3.0*13	m ³ drew. m ³ drew.	 0.39	
				RAZEM	0.39
269	KNR-W 2- d.2. 02 0612- 2 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grubości do podestu z płyt OSB 3.0*6.32	m ² m ²	 18.96	
				RAZEM	18.96
270	KNR 0-21 d.2. 4007-03 2 analogia	Podest z płyt OSB 2*12 mm 3.0*6.32	m ² m ²	 18.96	
				RAZEM	18.96
271	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 2 02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe układane bez kleju (wykładzina systemowa do obiektów użyteczności publicznej, ognioodporna) 5.25*6.32+3.0*6.32+2.03*3.0	m ² m ²	 58.23	
				RAZEM	58.23
272	KNR-W 2- d.2. 02 1036- 2 07 analogia	Elementy wykończenia - listwa progowa 0.9*2+6.32	m m	 8.12	
				RAZEM	8.12
273	KNR-W 2- d.2. 02 2003- 2 05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarsztwo 75-02-ścianka z witryną i wejściem oraz oddzielająca magazynek 3.0*3.0+3.06*5.25-0.9*2.0-1.0*1.8*2	m ² m ²	 19.67	
				RAZEM	19.67
274	KNR 3 d.2. 0702-04 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.80
275	KNR-W 2- d.2. 02 2006- 2 02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża-zabudowa skosów i elementów po rozbiórkach (1.0+3.5)*8.35	m ² m ²	37.58	
				RAZEM	37.58
276	KNR 4-03 d.2. 1134-01 2	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym-do odzysku 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
277	KNNR 5 d.2. 0502-04 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon- towanych opraw 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
278	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.06*(5.25*2+6.32*2+0.56*2+0.85*2)-(1.2*1.7*2+0.9*2.05) 3.0*(0.39+0.76+0.6+3.0*3+1.10+0.75)-0.85*2.0 2.0*(0.45*2+0.8*2)	m ² m ² m ²	73.51 36.10 5.00	
				RAZEM	114.61
279	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.25*6.32+1.0*8.35	m ² m ²	41.53	
				RAZEM	41.53
280	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 2 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.278	m ² m ²	114.61	
				RAZEM	114.61
281	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 2 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.279	m ² m ²	41.53	
				RAZEM	41.53
282	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 2 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-ściany poz.278+3.0*3.0+8.35*(1.1+3.5)	m ² m ²	162.02	
				RAZEM	162.02
283	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-sufit 5.25*6.32+8.35*1.0	m ² m ²	41.53	
				RAZEM	41.53
284	KNR 4-01 d.2. 0535-08 2	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie parapetów zewnętrznych 0.35*(1.25*2+0.75)	m ² m ²	1.14	
				RAZEM	1.14
285	NNRNKB d.2. 202 0541- 2 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę poz.284	m ² m ²	1.14	
				RAZEM	1.14

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
286	KNR AT- d.2. 22 0102- 2 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2.3		Sala spotkań			
287	KNR 4-01 d.2. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-do odzysku	m ²		
		3.05*5.05	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
288	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 3 07	Wymiana listew przyściennych na listwy z drewna liściastego lakierowanego wysokości 10 cm (frezowane od góry)	m		
		0.9+3.25+3.05+3.05+5.05	m	15.30	
				RAZEM	15.30
289	KNR 0-19 d.2. 0929-09 3 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem	m ²		
		1.2*1.2*2	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
290	KNR 4-04 d.2. 0402-01 3 analogia	Rozebranie istniejących parapetów drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
291	TZKNBK d.2. XX 1803- 3 05	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste lakierowane	m ²		
		0.2*1.25*2	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
292	KNR 4-01 d.2. 0108-11 3 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
293	KNR 0-21 d.2. 4007-03 3 analogia	Podkład pod wykładzinę z płyt OSB 12 mm	m ²		
		3.05*5.05	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
294	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 3 02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe układane bez kleju (wykładzina systemowa do obiektów użyteczności publicznej, ognioodporna)	m ²		
		3.05*5.05	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
295	KNR-W 2- d.2. 02 1036- 3 07 analogia	Elementy wykończenia - listwa progowa	m		
		0.9	m	0.90	
				RAZEM	0.90
296	KNR 3 d.2. 0702-04 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
297	KNR 4-03 d.2. 1134-01 3	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucz- nych lub metalowym-do odzysku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
298	KNNR 5 d.2. 0502-04 3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) -montaż zdemon- towanych opraw	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
299	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.76*(3.05*2+5.05*2)-1.2*1.2*2-0.9*2.05*1	m ²	39.99	
				RAZEM	39.99
300	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		3.05*5.05	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
301	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 3 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.299	m ²	39.99	
				RAZEM	39.99
302	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 3 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.300	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
303	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 3 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m ²		
		poz.299	m ²	39.99	
				RAZEM	39.99
304	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-sufit	m ²		
		poz.300	m ²	15.40	
				RAZEM	15.40
305	KNR 4-01 d.2. 0535-08 3	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²		
		0.35*1.25*2	m ²	0.88	
				RAZEM	0.88
306	NNRNKB d.2. 202 0541- 3 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę	m ²		
		poz.305	m ²	0.88	
				RAZEM	0.88
2.4		Sala muzyczna z pomieszczeniem nagraniowym			
307	KNR 4-01 d.2. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-do odzysku	m ²		
		6.04*(2.68+5.25)	m ²	47.90	
				RAZEM	47.90
308	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 4 07	Wymiana listew przyściennych na listwy z drewna liściastego lakierowanego wysokości 10 cm (frezowane od góry)	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.04*3+2.68+4.89+1.72+0.15+0.75+0.5+5.25+5.25+2.8*2	m	44.91	
				RAZEM	44.91
309	KNR 0-19 d.2. 0929-09 4 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.8*1.2+1.2*1.7*2	m ² m ²	 5.04	
				RAZEM	5.04
310	KNR 4-04 d.2. 0402-01 4 analogia	Rozebranie istniejących parapetów drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym 0.3*(0.8*1+1.2*2)	szt. szt.	 0.96	
				RAZEM	0.96
311	TZKNBK d.2. XX 1803- 4 05	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste lakierowane poz.310	m ² m ²	 0.96	
				RAZEM	0.96
312	KNR 4-04 d.2. 0502-01 4 analogia	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich-płyty włókno-cementowe 1.2*2.10*2	m ² m ²	 5.04	
				RAZEM	5.04
313	KNR 4-04 d.2. 0404-07 4	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych poz.312	m ² m ²	 5.04	
				RAZEM	5.04
314	KNR-W 4- d.2. 01 0440- 4 02 analogia	Rozebranie elementów ścian drewnianych - zasypki wiórowej poz.312	m ² m ²	 5.04	
				RAZEM	5.04
315	KNNR 3 d.2. 0702-04 4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
316	KNR-W 2- d.2. 02 1018- 4 06	Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW-witryna przy wejściu do sali 1.2*2.10	m ² m ²	 2.52	
				RAZEM	2.52
317	KNR 4-01 d.2. 0108-11 4 0108-12	Wywiezienie materiału rozbiórkowego spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
318	KNR 0-21 d.2. 4007-03 4 analogia	Podkład pod wykładzinę z płyt OSB 12 mm 6.04*(5.25+2.68)	m ² m ²	 47.90	
				RAZEM	47.90
319	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 4 02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe układane bez kleju (wykładzina systemowa do obiektów użyteczności publicznej, ognioodporna) 6.04*(5.25+2.68)	m ² m ²	 47.90	
				RAZEM	47.90

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320	KNR-W 2- d.2. 02 1036- 4 07 analogia	Elementy wykończenia - listwa progowa 0.9*2	m m	 1.80	
				RAZEM	1.80
321	KNNR 3 d.2. 0702-04 4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych-wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natury przed zamówieniem 0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
				RAZEM	1.80
322	KNR-W 2- d.2. 02 2006- 4 02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża-zabudowa skosów i elementów po rozbiórkach (1.1+3.5)*6.04*1	m ² m ²	 27.78	
				RAZEM	27.78
323	KNR 4-03 d.2. 1134-01 4	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucz- nych lub metalowym-do odzysku 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
324	KNNR 5 d.2. 0502-04 4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon- towanych opraw 5	kpl. kpl.	 5.00	
				RAZEM	5.00
325	NNRNKB d.2. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.03*(6.04*2+5.25*2+2.68*2)-(0.9*2.0*3+0.8*1.2*1+1.2*1.7*2+ 1.2*2.1*2)	m ² m ²	 69.18	
				RAZEM	69.18
326	NNRNKB d.2. 202 1134- 4 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.04*5.25+6.04*1.0*1	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
327	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 4 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.325	m ² m ²	 69.18	
				RAZEM	69.18
328	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 4 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.326	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75
329	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 4 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-ściany poz.325+(1.1+3.5)*6.04*1	m ² m ²	 96.96	
				RAZEM	96.96
330	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-sufit poz.326	m ² m ²	 37.75	
				RAZEM	37.75

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
331	KNR-W 2- d.2. 02 0608- 4 10 analogia	Izolacje akustyczne z mat akustycznych gr 30 mm typu "fala" lub równoważnej poz.329	m ² m ²	 96.96	
				RAZEM	96.96
332	KNR 4-01 d.2. 0535-08 4	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie parapetów zewnętrznych 0.35*(0.85*1+1.25*2)	m ² m ²	 1.17	
				RAZEM	1.17
333	NNRNKB d.2. 202 0541- 4 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę poz.332	m ² m ²	 1.17	
				RAZEM	1.17
2.5		Garderoba			
334	KNR 4-01 d.2. 0818-05 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-do odzysku 47.36	m ² m ²	 47.36	
				RAZEM	47.36
335	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 5 07	Wymiana listew przyściennych na listwy z drewna liściastego lakierowanego wysokości 10 cm (frezowane od góry) 5.8+6.57+7.45+0.55+0.35+0.55+0.95+3.11+3.0+3.45+2.5+ 0.85*2+0.5*2	m m	 36.98	
				RAZEM	36.98
336	KNR 0-19 d.2. 0929-09 5 z.sz. 2.2.	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz- wierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - odzysk okien- wraz z obróbką ościeży z malowaniem-obmiar należy wziąć z natruy przed zamówieniem 0.4*0.7*2	m ² m ²	 0.56	
				RAZEM	0.56
337	KNR 4-04 d.2. 0402-01 5 analogia	Rozebranie istniejących parapetów drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
338	TZKNBK d.2. XX 1803- 5 05	Parapety z desek klejone o szer. 20-40 cm - proste lakierowa- ne 0.2*0.75*2	m ² m ²	 0.30	
				RAZEM	0.30
339	KNR 0-21 d.2. 4007-03 5 analogia	Podkład pod wykładzinę z płyt OSB 12 mm 47.36	m ² m ²	 47.36	
				RAZEM	47.36
340	KNR-W 2- d.2. 02 1124- 5 02	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe układane bez kle- ju (wykładzina systemowa do obiektów użyteczności publicz- nej, ognioodporna) 47.36	m ² m ²	 47.36	
				RAZEM	47.36
341	KNR-W 2- d.2. 02 1036- 5 07 analogia	Elementy wykończenia - listwa progowa 1.10	m m	 1.10	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.10
342	KNR 4-03 d.2. 1134-01 5	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucz- nych lub metalowym-do odzysku	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
343	KNNR 5 d.2. 0502-04 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemon- towanych opraw	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
344	NNRNKB d.2. 202 1134- 5 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.20*(5.8+6.57+7.45+0.55*2+0.35+0.95+3.12+3.0+3.45)	m ²	69.94	
				RAZEM	69.94
345	NNRNKB d.2. 202 1134- 5 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		47.36	m ²	47.36	
				RAZEM	47.36
346	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 5 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.344	m ²	69.94	
				RAZEM	69.94
347	KNR-W 2- d.2. 02 0830- 5 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele- mentów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.345	m ²	47.36	
				RAZEM	47.36
348	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 5 01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-ściany	m ²		
		poz.344	m ²	69.94	
				RAZEM	69.94
349	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 5 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania-sufit	m ²		
		poz.345	m ²	47.36	
				RAZEM	47.36
350	KNR 4-01 d.2. 0535-08 5	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- rozebranie parapetów zewnętrznych	m ²		
		0.35*(0.75*2)	m ²	0.53	
				RAZEM	0.53
351	NNRNKB d.2. 202 0541- 5 02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- nięciu ponad 25 cm-nowe parapety zewnętrzne montowane na piankę	m ²		
		poz.350	m ²	0.53	
				RAZEM	0.53
352	KNR AT- d.2. 22 0102- 5 05 analogia	Demontaz starej i montaż nowej - kratki wentylacyjne	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Roboty remontowe dachu			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
353 d.3	kalk. włas- na	Roboty na dachu płaskim, związane z wyprofilowaniem spad- ków i zlikwidowaniem przecieków, nową nawierzchnią z papy termoizolacyjnej i wymianą obróbek balacharskich. Dach o pow. ok 200 m2 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4		Roboty sanitarne			
4.1		Roboty wodno-kanalizacyjne			
354 d.4.	kalk. włas- na	Roboty związane z przeróbkami doprowadzenia wody do urzą- dzeń i odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach toalet na parterze oraz aneksu kuchennego. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
4.2		Wentylacja			
355 d.4.	kalk. włas- na	Roboty związane z wykonaniem w dowolnej technice komp- leksowej wentylacji mechanicznej w sali głównej (poprzez wy- prowadzenie w połaci dachowej lub poprzez ścianę) spełniają- cej normę dla pomieszczenia wentylowanego. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
5		Roboty elektryczne			
356 d.5	kalk. włas- na	Roboty związane z wymianą gniazd i włączników w obiekcie, wykonaniem oświetlenia sali głównej, wymianą skrzynek i tab- lic energetycznych oraz częściową modernizacją oświetlenia istniejącego, dostosowując do potrzeb Inwestora oraz wymianą opraw oświetleniowych. 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00