

Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Przebudowa i doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łęgutach

Adres inwestycji: Łęguty, 11-036 Gietrzwałd – działki Nr 4/42, 4/115, 4/118 obr. Łęguty

Kod CPV: 45.21.22.21-1

Zamawiający: Gmina Gietrzwałd

Adres Zamawiającego: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

Data opracowania: 30.07.2010 r.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Łęguty - obiekt sportowy					
1 Roboty przygotowawcze i ziemne					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	kpl.		
d.1	0112-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Roboty ziemne - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1	0103-04	2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
2 Ogrodzenie i oświetlenie placu					
3	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.2	0203-01	0.40*0.40*0.80*54.0	m ³	6.912	
				RAZEM	6.912
4	KNR 2-23	Ogrodzenie z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. 3.0 m, siatka z drutu st. o oczkach 45x45 mm - drut powlekany	m		
d.2	0401-03	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
5	KNR 2-02	Ogrodzenie na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 2,5 m i wys. 1.60 m, siatka z drutu stalowego o oczkach 45x45 mm (drut powlekany)	m		
d.2	1804-11	135	m	135.000	
	analogia			RAZEM	135.000
6	KNR 2-23	Brama ogrodzeniowa o wym. 250x160 cm	szt.		
d.2	0402-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-23	Furtka ogrodzeniowa o wym. 120x160 cm	szt.		
d.2	0402-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Oświetlenie placu - laternie parkowe na słupach wysokich h=8.0m, z linią zasilającą i zabezpieczeniem	kpl.		
d.2	1001-0101	4	kpl.	4.000	
	analiza indywidualna			RAZEM	4.000
3 Nawierzchnie z kostki polbruk: dojazd do placu i plac pod wiatę					
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0211-05 + KNR 2-01 0214-04	155.00*0.25	m ³	38.750	
				RAZEM	38.750
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.3	0103-04	155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm	m ²		
d.3	0104-07 + KNR 2-31 0104-08	155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	80.00*0.035	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03	80.00	m	80.000	
				RAZEM	80.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-02	155.00	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
4 Wiaty drewniane					
15	KNR 2-25	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - zgodnie z projektem uproszczonym	m ²		
d.4	0204-01	6.00*4.00	m ²	24.000	
	analogia			RAZEM	24.000
5 Wyposażenie sportowe					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-23 d.5 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - fundamenty bramek do piłki ręcznej i nożnej 0.4*0.4*0.5*4	m ³ m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
17	KNR 2-23 d.5 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - słupki do siatkówki 0.4*0.4*0.6*2	m ³ m ³	0.192	
				RAZEM	0.192
18	KNR 2-23 d.5 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m3 - fundamenty do koszykówki 0.8*0.8*0.8*2	m ³ m ³	1.024	
				RAZEM	1.024
19	KNR 2-23 d.5 0309-03	Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-23 d.5 0309-02	Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-23 d.5 0309-06	Osadzenie tulej do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	kalk. włas- na	Dostawa i montaż bramek piłkarskich 500x200 cm wraz z siatką 1	para para	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalk. włas- na	Dostawa i montaż słupków do siatkówki, zestaw do siatkówki 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	kalk. włas- na	Dostawa i montaż koszy do koszykówki - komplet 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000